

**Computo metrico preventivo**  
Lavori di: Ristrutturazione Locali Comunali di Via Fratelli Rosselli, Archivio

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
		<b>Computo</b>			
1	48 C.09.010.080. o	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM de ... tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC  Dispositivi antincendio	2,000		
		Totale cad	2,000	€ 70,36	€ 140,72 (0,090%)
2	49 C.09.010.130. b	Fornitura e posa di cassetta per estintore, nel prezzo so ... perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da kg 12,0  fornitura cassetta porta estintore	2,000		
		Totale cad	2,000	€ 60,74	€ 121,48 (0,078%)
3	50 C.09.010.140. e	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-12  osizionamento a parete di estintore	2,000		
		Totale cad	2,000	€ 21,78	€ 43,56 (0,028%)
4	104 E.03.010.010. c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³  realizzazione magrone di sottofondo per realizzazione fondazione scala di sicurezza	4,368		
		Totale m³	4,368	€ 92,09	€ 402,25 (0,258%)
5	93 E.03.010.020. b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... . In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm³  Realizzazione trave di fondazione per scala di sicurezza Realizzazione platea di fondazione Realizzazione cordoli in c.a per la posa degli infissi P.T. P.1°	2,000  1,760		
		Totale m³	3,760	€ 101,76	€ 382,62 (0,246%)
6	94 E.03.030.010. a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione  realizzazione casseformi per realizzazione fondazione scala realizzazione casseformi per cordoli in c.a.	10,800 11,000		
		Totale m²	21,800	€ 19,06	€ 415,51 (0,267%)
7	95 E.03.040.010. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature  Armatura per telaio di base fopndazione scala d'emergenza	220,000		
		Totale kg	220,000	€ 1,45	€ 319,00 (0,205%)
8	105 E.03.040.020. a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia ... e di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,  Posa di rete elettrosaldato per realizzazioneplatea di completamento fondazione scala antincendio	70,000		
		Totale kg	70,000	€ 1,44	€ 100,80 (0,065%)
9	140 E.07.020.010. a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia  MASSETTO DI SOTTOFONDO PER POSA PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO 1° MASSETTO DI SOTTOFONDO PER POSA PAVIMENTAZIONE vano scala P.T°	16,640 16,640		
					<b>A riportare € 1 925,94</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 1 925,94
10	116 E.08.020.080. b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... ni a sei fori (10x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia  Realizzazione tramezzatura ad altezza 2,50 mt per divisori servizi igienici P.1° chiusura n° due porte interne	Totale m² 33,280  11,440 3,960 Totale m² 15,400	€ 12,68    € 23,01	€ 421,99 (0,271%)   € 354,35 (0,228%)
11	36 E.08.090.010. a	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o pro ... al massimo di cm 40 Con mattoni pieni e forati da 10x25x25  realizzazione muratura di tamponamento e separazione vano scala da altri ambienti P.T. realizzazione muratura di tamponamento e separazione vano scala da altri ambienti P.I. realizzazione muratura per completamento pareti finestrate P.I. realizzazione muratura per completamento pareti finestrate P.I.	28,000 18,200 4,960 3,520 Totale m² 54,680	€ 56,20	€ 3 073,00 (1,975%)
12	137 E.12.070.010. a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²  Preparazione piano di posa Primer per manto mpermeabilizzante	Totale m² 0,000	€ 1,05	€ 0,00
13	162 E.13.040.020. b	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30  Pavimentazione Vano scala P.T.	14,560 Totale m² 14,560	€ 37,55	€ 546,75 (0,351%)
14	98 E.13.040.030. c	Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitur ... guenti dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm  Realizzazione pavimentazione servizi igienici P.1°	16,640 Totale m² 16,640	€ 48,90	€ 813,70 (0,523%)
15	10 E.13.130.020. b	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, com ... il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo  Lucidatura pavimentazione preesistente	192,720 Totale m² 192,720	€ 5,90	€ 1 137,05 (0,731%)
16	115 E.14.010.010. e	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... e, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro  Posa in opera di soglie in marmo della tipologia degli ingfissi già presenti per porte e finestre esterne	15,000 Totale m 15,000	€ 33,51	€ 502,65 (0,323%)
17	142 E.15.020.010. a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ra finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta  Rivestimento servisi igienici Rivestimento servisi igienici Rivestimento servisi igienici	6,720 5,040 21,840 Totale m² 33,600	€ 34,77	€ 1 168,27 (0,751%)
18	161 E.16.010.010. a	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 m ... esi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata  Paraspigoli in lamiera per angoli utilizzato nelle fasi di ripristino localiex Archivio	100,000 Totale cad 100,000	€ 2,10	€ 210,00 (0,135%)
19	77				
					<b>A riportare € 10 153,70</b>



N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 21 729,61
23	109 E.18.020.010. c	realizzazione di tramezzature perf divisori in cartongesso per realizzazione disimpegno servizi igienici	19,250	€ 27,10	€ 844,17 (0,542%)
		Realizzazione divisorio per creazione sala server e centraline	11,900		
			Totale m²	31,150	
24	164 E.18.050.020. a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 10 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere naturale	3,000	€ 289,83	€ 869,49 (0,559%)
		Pealizzazione porta interna in legno per realizzazione servizi igienici accesso sala riunioni	3,000		
			Totale cad	3,000	
25	165 E.18.070.010. a	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile des ... iaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	2,795	€ 183,28	€ 512,27 (0,329%)
		Portoncino di accesso da Via Fratelli Rosselli	2,795		
			Totale m²	2,795	
26	12 E.18.070.010. b	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno ... pera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5	1,890	€ 242,19	€ 1 830,96 (1,176%)
		Accesso a Vano Ex Archivio Comunale da Scala Servizi igienici p.1°	5,670		
			Totale m²	7,560	
27	107 E.18.080.040. b	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno ... compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5	2,520	€ 236,98	€ 1 791,57 (1,151%)
		Realizzazione porte di accesso con caratteristiche di sicurezza per ingresso a corridoio e sala multifunzionale e sala riunioni	2,520		
			Totale m²	7,560	
28	11 E.18.100.010. c	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5	1,400	€ 268,35	€ 5 399,20 (3,469%)
		Realizzazioni infissi ex. novo P.T. Per sopraporta	1,760		
			Totale m²	20,120	
29	15 E.18.160.130. b	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm ... n ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in plastica	9,920	€ 79,11	€ 1 341,71 (0,862%)
		Avvolgibili per infissi esterni	7,040		
			Totale m²	16,960	
30	156 E.20.010.050. a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... d uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna	9,000	€ 181,93	€ 1 637,37 (1,052%)
		Maniglione antipanico per infissi e porte interne	9,000		
			Totale cad	9,000	
31	163	vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: incolore	4,480	€ 26,35	€ 118,05 (0,076%)
		Sostituzione vetri infissi nuovi servizi igienici P.1° con vetri opachi	4,480		
			Totale m²	4,480	
					<b>A riportare € 36 074,40</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 36 074,40
32	E.20.010.140. b 114	cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 26/27 mm			
		Invetriata Per infissi Non Apribili adiacenti a portoncino di ingresso Via Fratelli Rosselli	2,520		
			Totale m²	2,520	€ 172,62
					€ 435,00 (0,280%)
33	E.20.020.010. b 21	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float in ... conici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm			
		Realizzazioni infissi ex. nuovo P.T. Per sopraporta Realizzazioni infissi non apribili per ricorniciatura portone d'ingresso Realizzazioni infissi per presa luce servizi igienici P.1° Realizzazioni infissi P.1° locali ex Archivio Comunale Realizzazioni infissi P.1° locali ex Archivio Comunale Realizzazioni infissi P.1° locali ex Archivio Comunale	1,680    11,160 7,920		
			Totale m²	20,760	€ 44,40
					€ 921,74 (0,592%)
34	E.21.010.020. a 22	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio			
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM	27,000 12,750 17,280 8,160 8,400 26,880		
			Totale m²	100,470	€ 2,12
					€ 213,00 (0,137%)
35	E.21.020.040. c 145	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile			
		Tinteggiatura Tramezzature pareti murarie Vano Scala P.T. Tinteggiatura Tramezzature pareti murarie Vano Scala P.I. Tinteggiatura Locali Ex Archivio Tinteggiatura Locali Ex Archivio Tinteggiatura servizi igienici Tinteggiatura servizi igienici Tinteggiatura servizi igienici Tinteggiatura servizi igienici Tinteggiatura servizi igienici	84,000 54,600 69,000 126,000 9,800 2,500 8,320 17,500 11,200		
			Totale m²	382,920	€ 5,28
					€ 2 021,82 (1,299%)
36	E.21.020.070. b 159	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superfi ... o in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata			
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Tamponatura per realizzazione accesso da Via Fratelli Rosselli Parte alta lato siderno relativa a locali ex Archivio Parte Alta Lato mare Facciata locali Ex Archivio Tinteggiatura facciata Via fratelli Rosselli Tinteggiatura facciata Via fratelli Rosselli Tinteggiatura facciata Via fratelli Rosselli Tinteggiatura facciata Via fratelli Rosselli Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM	42,240 24,600 1,920 85,000 43,800 13,200 2,300 5,280 2,200 107,950		
			Totale m²	328,490	€ 6,61
					€ 2 171,32 (1,395%)
37	E.25.070.010. a 160	Prove su materiali Prova di rottura a compressione di cub ... ruzzo Per una serie di due cubi senza spianatura meccanica			
		Prove di laboratorio su Cubetti di cls per fondazione n°2 Provini	1,000		
			Totale cad	1,000	€ 30,00
					€ 30,00 (0,019%)
					<b>A riportare € 41 867,28</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 41 867,28
38	c 166 I.01.010.020. b	Prove su materiali Prova di trazione di barre metallichep ... e di carichi di snervatura e rottura Per serie di 3 provini			
		Prove di trazione su barre di armatura per realizzazione fondazione n° 2 Diametri	2,000		
		Totale cad	2,000	€ 47,00	€ 94,00 (0,060%)
39	25 I.01.010.130. b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi			
		Prdisposizione allacci per apparecchi igienico sanitari	6,000		
		Totale cad	6,000	€ 37,42	€ 224,52 (0,144%)
40	26 I.01.020.020. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... i scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi			
		Scarichi a terra per ogni Vaso	2,000		
		Totale cad	2,000	€ 43,48	€ 86,96 (0,056%)
41	27 I.01.020.060. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina ... regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete			
		Realizzazione Bagno Uomini e Donne	1,000		
		Totale cad	1,000	€ 225,45	€ 225,45 (0,145%)
42	28 I.01.020.150. b	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonn ... lonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando			
		Realizzzazione bagno uomini e donne Lavabo	2,000		
		Totale cad	2,000	€ 251,24	€ 502,48 (0,323%)
43	29 I.01.030.060. a	Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqu ... a Posa di contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40/h			
		Fornitura e posa in opera per contabilizzazione acqua	1,000		
		Totale cad	1,000	€ 64,48	€ 64,48 (0,041%)
44	33 I.03.010.020. g	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili			
		Realizzazione bagno per meno abili	1,000		
		Totale cad	1,000	€ 2 227,98	€ 2 227,98 (1,432%)
45	32 I.03.010.050.c	Tubazione in polietilene ad alta densità, per conlonne di ... gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 110 mm			
		realizzazione colonna di scarico per servizi ighienici P.I.	5,000		
		Totale m	5,000	€ 19,81	€ 99,05 (0,064%)
46	125 P.01.010.010. d	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare ... diametro esterno del tubo da rivestire. Per tubo DE 50 mm			
		Rivestimento condotte di scarico servizi igienici	7,000		
		Totale m	7,000	€ 9,14	€ 63,98 (0,041%)
47	126 P.03.010.020. a	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non infer ... Fornitura con rete metallica zincata su tubi da ponteggio			
		recinzione area di cantiere Via Fratelli Rosselli recinzione area di cantiere Via Luigi Sturzo	70,000 46,500		
		Totale m²	116,500	€ 16,56	€ 1 929,24 (1,240%)
47	126 P.03.010.020. a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... zza asservita A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4			
		trabatello mobile per lavorazioni di ripristino porzioni di solaio ammalorate	5,400		
					<b>A riportare € 47 385,42</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 47 385,42
48	155 P.03.010.020. b	Totale m	5,400	€ 15,29	€ 82,57 (0,053%)
		Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... zza asservita A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2			
49	133 P.03.010.044. a	Realizzazione trabattello mobile per opere di finitura tamponatura Vano scala	7,200		
		Totale m	7,200	€ 19,39	€ 139,61 (0,090%)
50	167 P.03.010.044. f	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con inte ... ese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg			
		Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Comunale Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Via Luigi sturzo Rprisino Facciata CIM Via Luigi Struzo	138,600 85,000 153,300 82,000		
51	129 P.03.010.060. a	Totale m²	458,900	€ 9,55	€ 4 382,50 (2,816%)
		Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con inte ... esi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg			
52	131 P.03.010.090. a	Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Via Luigi sturzo Rprisino Facciata CIM Via Luigi Struzo	138,600 85,000 153,300 82,000		
		Totale m²/30gg	458,900	€ 0,77	€ 353,35 (0,227%)
53	132 P.03.010.090. b	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e ... metro quadro di telo in opera Schermatura di contemimento			
		Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Comunale Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Comunale Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Via Luigi sturzo Rprisino Facciata CIM Via Luigi Struzo	138,600 85,800 153,300 73,800		
54	130 P.03.010.100. a	Totale m²	451,500	€ 2,92	€ 1 318,38 (0,847%)
		Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... dro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione			
55	135 P.03.010.100. b	Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Via Luigi sturzo Rprisino Facciata CIM Via Luigi Struzo	138,600 85,000 153,300 82,000		
		Totale m²	458,900	€ 5,23	€ 2 400,05 (1,542%)
56	130 P.03.010.100. a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... adro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°			
		Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Ripristino Cornicioni ed Infissi Locali Ex Archivio Via Luigi sturzo Rprisino Facciata CIM Via Luigi Struzo	138,600 85,000 153,300 82,000		
57	130 P.03.010.100. a	Totale m²/30gg	458,900	€ 0,29	€ 133,08 (0,086%)
		Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione			
58	130 P.03.010.100. a	Scala di Cantiere per ponteggi	10,500		
		Totale m	10,500	€ 16,13	€ 169,37 (0,109%)
59	135 P.03.010.100. b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... r metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°			
		Scala di Cantiere per ponteggi per frazioni temporali di lavori oltre il 1° mese	21,000		
					<b>A riportare € 56 364,33</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 56 364,33
56	89 Personalizzato 01	Totale m/30gg	21,000	€ 1,32	€ 27,72 (0,018%)
		Impianto Elettrico ed illuminotecn...e - ex vano archivio e servizi igienici			
		impianto elettrico	1,000		
		Totale a corpo	1,000	€ 18 309,00	€ 18 309,00 (11,765%)
57	17 Personalizzato 02	Ripristino solaio ammalorato			
		Ripristino solaio ammalorato	175,000		
		Ripristino cornicioni esterni e trattamento delle armature Locali Archivio	14,000		
		Ripristino pensilina di ingresso a CIM Lato Via Luigi Sturzo	3,840		
		Ripristino cornicioni esterni e trattamento delle armature CIM Via Luigi Sturzo	4,000		
		Totale mq	196,840	€ 90,00	€ 17 715,60 (11,383%)
58	18 Personalizzato 03	Sverniciatura di opere in metallo, e riammodernamento degli stessi			
		Ripristino infissi ammalorati dim. 2.80 x 1.10 Locali ex Archivio Comunale	24,640		
		Ripristino infissi ammalorati dim 3.10 x 1.10 Locali ex Archivio Comunale	6,820		
		Ripristino infissi ammalorati dim 4.40 x 1.10 Locali ex Archivio Comunale	4,840		
		Ripristino infissi ammalorati dim 2.80 x 1.80 Locali ex Archivio Comunaleano Scala P 1° e servizi igienici	8,960		
		Ripristino infissi ammalorati Via Luigi Sturzo Locali CIM	12,320		
		Ripristino infissi ammalorati Via Luigi Sturzo Locali Ex Archivio P 1° e CIM PT	16,000		
		Totale m²	73,580	€ 12,00	€ 882,96 (0,567%)
		59	84 Personalizzato 04	Piattaforma elevatrice per abbattim...heTecniche allegate al presente computo.	
Piattaforma elevatrice per l'abvbattimento barriere architettoniche poste all'interno del vanoscala preesistente	1,000				
		Totale a Corpo	1,000	€ 20 000,00	€ 20 000,00 (12,851%)
60	148 Personalizzato 05	Realizzazione scala di accesso ester... ringhierine laterali in acciaio zincato			
		realizzazione scala esterna di accesso al vano scala comprensiva di tutte le finiture quali ringhiere laterali e soglie al fine di ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte	1,000		
		Totale a corpo	1,000	€ 1 200,00	€ 1 200,00 (0,771%)
61	149 personalizzato 06	Realizzazione opere accessorie ed o...zzazione accesso a Via fratelli Rosselli			
		Creazione opere accessorie per ingresso da Via fratelli rosselli a Vano scala	1,000		
		Totale a corpo	1,000	€ 2 500,00	€ 2 500,00 (1,606%)
62	85 Personalizzato 08	Realizzazione scala di accesso e co...eria di antincendio, in acciaio zincato			
		Scala di sicurezza	1,000		
		Totale a Corpo	1,000	€ 11 000,00	€ 11 000,00 (7,068%)
63	152 Personalizzato 09	Impianto di riscaldamento e condizi...vettore e macchina refrigerante esterna			
		Impianto di riscaldamento e condizionamento con sistema Ventil Convettore	1,000		
		Totale a corpo	1,000	€ 18 900,00	€ 18 900,00 (12,144%)
					<b>A riportare € 146 899,61</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 146 899,61
64	39 R.02.020.020. a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... ale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni  Demolizione Porzione di parete esterna per accesso a vano scala P.T. Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Sevizi igienici	3,080   17,360 12,320		
Totale m²			32,760	€ 11,15	€ 365,27 (0,235%)
65	1 R.02.020.020. b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati  Demolizione di muratuta per realizzazione accessi P.T. Demolizione tramezzatura P.1° per realizzazione accesso a corridoio e Sala riunini Demolizione tramezzatura in mattoni forati per realizzazione new. Uff. segretaria Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Demolizione tramezzatura pre realizzazione servizi igienici P.1° Demolizione mattoni forati per realizzazione Infissi interni (Porte) Demolizione muratura per realizzazioni infissi P.1 Sevizi igienici Demolizione Muratura per realizzazione disimpegno ad uscita vano scala Demolizione porzione di muratura al P.T. per realizzazione Front Office Uff. Anagrafe	2,800 3,300 19,250  17,360 12,320 10,920 9,800 1,200		
Totale m²			76,950	€ 7,26	€ 558,66 (0,359%)
66	40 R.02.020.040. a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'on ... distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso  Rimozione tramezzatura in cartongesso P.1°	18,000		
Totale m²			18,000	€ 6,58	€ 118,44 (0,076%)
67	3 R.02.050.010. a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s  spicconatura strato di intonaco parte superiore Locali ex Archivio Comunale Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo CIM Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo CIM Ripristino Tamponatura per realizzazione accesso da Via Fratelli Rosselli Parte alta lato siderno relativa a locali ex Archivio Parapetto Locali Ex Archivio e Locali CIM Parte Alta Lato mare Facciata locali Ex Archivio	60,500  27,000 12,750 17,280 8,160 8,400 26,880 1,920 102,000 75,000 43,800		
Totale m²			383,690	€ 4,10	€ 1 573,13 (1,011%)
68	4 R.02.050.030. a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla ... e del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)  Rimozione solo strato di intonaco fino alla quota infissi superiori dalla quota intradosso solaio P.I. Rimozione solo strato di intonaco Parapetto Locali Ex Archivio e Locali CIM	209,000 75,000		
Totale m²			284,000	€ 1,12	€ 318,08 (0,204%)
69	47 R.02.060.010. b	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... ernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare  Demolizione Pavimento per realizzazione vano scala P.T Demolizione Pavimento Per Vano Ascensore P.T.	14,560 2,520		
					<b>A riportare € 149 833,19</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 149 833,19
70	44 R.02.060.110. a	Demolizione Pavimentazione per vano scala P.1°	14,560		
		Demolizione Pavimentazione esistente per realizzazione Serv. Igienici P.1°	15,600		
		Totale m²	47,240	€ 13,97	€ 659,94 (0,424%)
71	88 R.02.060.130. f	Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame	14,560		
		Demolizione vespaio in pietrame per realizzazione vano scala P.T Demolizione vespaio per realizzazione vano ascensore	2,700		
		Totale m³	17,260	€ 11,15	€ 192,45 (0,124%)
72	46 R.02.060.140. a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... na distanza di m 50 Armati di altezza fino da 20,1 a 30 cm	2,550		
		Demolizione massetto per realizzazione vano scensore	2,550		
		Totale m²	2,550	€ 32,66	€ 83,28 (0,054%)
73	147 R.02.060.160. a	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia	2,912		
		Demolizione di massetto di sottofondo Per realizzazione vano scala P.T- P.1 Demolizione massetto per realizzazione impianti servizi igienici P.1°	1,632		
		Totale m³	4,544	€ 21,23	€ 96,47 (0,062%)
74	52 R.02.070.010. c	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	27,360		
		Demolizione rivestimento per ripristino Via Luigi Sturzo P 1° Demolizione rivestimento per ripristino Via Luigi Sturzo P 2° Demolizione rivestimento per ripristino Via Luigi Sturzo P T° Demolizione rivestimento per ripristino Via Luigi Sturzo P T° Demolizione Rivestimento Via Luigi Sturzo Parte relativa a Centro di Igiene Mentale Demolizione Rivestimento Via Luigi Sturzo Parte relativa a Centro di Igiene Mentale	17,280 13,680 8,640 8,400 26,880		
		Totale m²	102,240	€ 5,04	€ 515,29 (0,331%)
75	112 R.02.110.030. a	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia o ... i materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana	14,560		
		Demolizione solaio per realizzazione vano scala P.T. Demolizioni solaio per le parti maggiormente ammalorate P.1°	36,960		
		Totale m²	51,520	€ 16,75	€ 862,96 (0,555%)
76	38 R.02.110.050. b	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... lta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²	6,930		
		Rimozione infissi interni P.1°	6,930		
		Totale m²	6,930	€ 6,96	€ 48,23 (0,031%)
77	9 R.02.140.020. a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sull ... fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m²	5,040		
		Rimozioni infissi per apertura accesso piano terra Rimozione infisso per realizzazione servizi igienici P.1° Rimozione infisso per realizzazione Corridoio Servizi Igienici	5,040		
		Totale m²	5,040	€ 5,71	€ 28,78 (0,018%)
77	9 R.02.140.020. a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	1,008		
		Trasporto materiale di risulta proveniente da demolizione ingresso P.T.	3,640		
		Trasporto materiale di risulta proveniente da demolizione tramezzi P.T.	14,560		
		Trasporta a dscarica materiale di risulta proveniente da demolizione per Trave di Fondazione scala d'emergenza			
					<b>A riportare € 152 320,59</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 152 320,59
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da demolizione solaio per realiz. Vano scala P.T.	3,786		
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da demolizione Tamponature esterne per realizzazioni infissi P.1°	4,928		
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da demolizione Tamponature esterne per realizzazioni infissi P.1°	6,944		
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da demolizione tramezzature esistenti P. 1° da modificare	2,002		
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da demolizione tramezzature esistenti P. 1° Ragioneria	2,503		
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da demolizione pavimentazione per realizzazione servizi igienici			
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da demolizione porzione di solaio ammalorato P.1°	11,830		
		Trasporto a discarica materiale di risulta proveniente da spicconatura solaio da ripristinare	8,625		
		Trasporto a discarica materiale proveniente da demolizione tramezzi esistenti per realizzazione Porte	1,310		
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM	1,350		
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM	0,638		
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM	0,864		
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo area Ex Archivio e CIM	0,408		
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo CIM	0,420		
		Ripristino Facciata Via Luigi Sturzo CIM	1,344		
		Ripristino Tamponatura per realizzazione accesso da Via Fratelli Rosselli	0,096		
		Parte alta lato siderno relativa a locali ex Archivio	5,100		
		Parapetto Locali Ex Archivio e Locali CIM	3,750		
		Parte Alta Lato mare Facciata locali Ex Archivio	2,190		
		Demolizione porzione di muratura al P.T. per realizzazione Front Office Uff. Anagrafe	0,156		
		Totale m³	77,452	€ 25,89	€ 2 005,23 (1,288%)
78	7 R.02.150.020. c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... ie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07			
		smaltimento materiali di risulta per scavi e demolizioni	195,000		
		Totale t	195,000	€ 6,26	€ 1 220,70 (0,784%)
79	111 R.02.150.020. s	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... arata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13			
		demolizione soglie in marmo ricavate dalla chiusura di n.2 infissi smaltimento materiale lapideo proveniente da demolizione pavimentazione P.T. e P.1°	1,500		
		Totale t	1,500	€ 4,61	€ 6,92 (0,004%)
80	119 S.04.010.010. b	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m			
		segnaletica di sicurezza	3,000		
		Totale cad	3,000	€ 6,93	€ 20,79 (0,013%)
81	120 S.04.010.020. a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m			
		segnaletica di sicurezza	3,000		
		Totale cad	3,000	€ 3,48	€ 10,44 (0,007%)
82	121 S.04.010.030. a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... e grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m			
		segnaletica di sicurezza	3,000		
		Totale cad	3,000	€ 4,40	€ 13,20 (0,008%)
					<b>A riportare € 155 597,87</b>

N°	Art/Tar	Descrizione dei lavori	Quantità	PREZZO Unitario	Importo
					Riporto € 155 597,87
83	122 S.04.010.040. c	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m  segnaletica di sicurezza			
			3,000		
		Totale cad	3,000	€ 5,30	€ 15,90 (0,010%)
84	123 S.04.010.050. c	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 49 ... grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m  segnaletica di sicurezza			
			3,000		
		Totale cad	3,000	€ 4,80	€ 14,40 (0,009%)
		<b>Computo</b>			
		<b>Totale € 155 628,17</b>			
				<b>Totale lavori</b>	<b>€ 155 628,17</b>
<p><b>Marina di Gioiosa Ionica (RC) 20/04/2010</b></p> <p><b>Il Progettista</b></p> <p><b>Il Responsabile del Procedimento</b></p>					